2.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2020. augusztus 27. napján tartandó **rendkívüli nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/304-151/2020.
Tárgy:	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gördülő fejlesztési terve, a viziközmű szolgáltatással kapcsolatban**
Előterjesztés jellege:	Határozat
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	1 db **határozat tervezet** Ivóvíz, Szennyvíz beruházási Gördülő Fejlesztési terv Ivóvíz, szennyvíz felújítási- pótlási Gördülő Fejlesztési terv Nyilatkozatok a Gördülő Fejlesztési tervek elfogadásához Meghatalmazások a Gördülő Fejlesztési terv beadásához
Készítette:	Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes Székely Lehel műszaki ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi- és Városfejlesztési** Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2020. augusztus 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

A viziközmű szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ -a a viziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében viziközmű rendszerének 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési tervek elkészítését írja elő. A Gördülő Fejlesztési terv felújítási és pótlási terv részét a viziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős önkormányzat készíti el minden év szeptember 30-ig.
A gördülő fejlesztési tervet 3 ütemre bontva kell elkészíteni.

- I. ütem:
  - 1 év
- II. ütem:
  - 2-5 év
- III. ütem:
  - 6-15 év

A TRV Zrt. elkészítette Törökszentmiklós Városi Önkormányzat területére mind az ivóvíz, mind a szennyvízhálózatra vonatkozó felújítási és pótlási tervrészt, melyet jóváhagyásra megküldött.

Jelen előterjesztéshez csatoljuk mindkét szakágra vonatkozó, a TRV Zrt. által elkészített anyagot, szakáganként a beruházások és a felújítások és pótlások összefoglaló tábláját.

A beruházási táblázat mindkét szakágazatban az előző évben jóváhagyott tervhez képest nem változott. Az ivóvizet érintő felújítási és pótlási tervezetben a hosszú távú ütemben bekerült a 2035-ben esedékes 3 db aktív szénszűrő cseréje.

A szennyvízszolgáltatást érintő tervezetben középtávon bekerült még két átemelő gépészeti és villamos vezérlőszekrény felújítása, amelyeknek a megvalósítási határideje 2024.

A jóváhagyott Gördülő Fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2020. szeptember 30- ig be kell nyújtani.

Tisztel Képviselő Testület!

A Gördülő Fejlesztési terv beadásához szükséges az üzemeltető által javasolt terv elfogadása. Kérjük jelen előterjesztésben foglaltak megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2020. augusztus 5.

Markót Imre
polgármester

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

___/2020/ ___

Határozat:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Gördülő fejlesztési terve a viziközmű szolgáltatással kapcsolatban

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által javaslatként megküldött 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó Gördülési Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházást terv részét.

2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t, hogy a 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz beadja, és az eljárást lefolytassa.

3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat felhatalmazza Markót Imre polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó nyilatkozatokat, meghatalmazásokat az Önkormányzat nevében aláírja.

Felelős: Markót Imre polgármester
Határidő: 2020. augusztus 30.

Erről értesülnek:
1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Rimóczi Imre jegyző
3. Műszaki osztály
4. Közpénzügyi osztály
5. Irattár

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

TRV ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TSZMK-IV

víziközmű rendszerre

2021-2035

Ellátásért felelősök megnevezése: Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2020. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TSZMK-IV

A víziközmű-rendszer részei: Törökszentmiklós vízmű, Törökszentmiklós ivóvízhálózat

A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Törökszentmiklós vízmű:
A vízellátást 20 db mélyfúrású kút biztosítja, ebből 16 db Törökszentmiklóson létesült 1963 és 1998 között, Surjány településrészen 2 kút létesült (1979, 1996), Óballa településrészen 1 kút létesült (1979), Szakállas településrészen 1 kút létesült (1983).
A Törökszentmiklós város és a kapcsolódó településrészek részben önálló vízműként funkcionálnak.
A Törökszentmiklósi vízmű 1973-ban épült, 2015-ben a technológia KEOP projekt keretében felújításra került. A vízmű automatizált, kapacitása 3600 m3/d. Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia mentesítés, fertőtlenítés.
A Surjány településen található 60 m3-es konténeres vízmű a helyi vízellátásra épült, vas-mangántalanító, arzén és ammóniamentesítő, fertőtlenítőt berendezéssel ellátott komplett építmény.
Óballa településrész Tiszapüspökiből kapja az ivóvizet távvezetéken keresztül. Szakállas település Surjányból kapja az ivóvizet távvezetéken keresztül.
Óballán vízműépület található, azonban a vízműtelep mintegy 5 m3-es hidrofor tartályból áll, ahol fertőtlenítés történik, így itt más vízkezelés eljárás nincs.

Törökszentmiklós:
16 db mélyfúrású kút (ebből 8 tartalék)
2 db 300 m3-es nyersvíz tározó
3 db technológiai feladó szivattyú

1 db KMnO4 adagoló berendezés
3 db szűrőtartály D=3150
1 db vasiszap ülepítő
1 db klórgázadagoló berendezés
3 db GAC szűrő
1 db utóklórozó berendezés
2 db 300 m3-es tisztavíz tározó
3 db hálózati szivattyú
1 db 750 m3-es víztorony
Surjány:
2 db mélyfúrású kút
vas-mangán-arzén és ammónia mentesítő berendezés
klórozó berendezés
hálózati szivattyúk
1 db 25 m3-es hidrohenger

A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0030) keretében a vízmű technológiai fejlesztése 2015-ben történt. A vízmű technológiai berendezései műszakilag megfelelő állapotban vannak.

Törökszentmiklós ivóvízhálózat:
A vízhálózati rendszer részben 1960-ban került kiépítésre, anyaguk AC cső volt, melyek 80-200-as átmérő között változtak.
A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 1995-ig. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknél elhelyezett aknák egy része tégla falazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap.
A szakaszoló tolózárak karbantartása folyamatos, a hálózat jó minőségű.

1230 fm NA300 ac/KM-PVC gerincvezeték
10013 fm NA200 ac/KPE gerincvezeték
470 fm D160 KPE gerincvezeték
8265 fm NA150 ac gerincvezeték
1646 fm NA125 ac/KM-PVC gerincvezeték
2763 fm D110 KPE gerincvezeték
11267 fm NA100 ac gerincvezeték
7439 fm D90 KPE gerincvezeték
82099 fm NA80 ac/KM-PVC gerincvezeték
4059 fm D63 ac/KPE gerincvezeték
55569 fm bekötővezeték

Az ivóvízminőség-javító projekt keretében Törökszentmiklóson hálózatrekonstrukció valósult meg 1155 fm D90 KPE vezeték építésével, Óballa településrészen 425 fm D90 KPE körvezeték építés, Szakállas településrészen 484 fm D90 KPE körvezetéképítés történt.

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

TRV ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TSZMK-SZV

víziközmű rendszerre

2021-2035

Ellátásért felelősök megnevezése: Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2020. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TSZMK-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Törökszentmiklós szennyvíztisztító telep, Törökszentmiklós csatornahálózat

A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Törökszentmiklós szennyvíztisztító telep:
A szennyvíztisztító telep 1989-ben létesült. A telep névleges kapacitása 4000 m3/d. Alkalmazott technológia: eleveniszapos biológiai tisztítás nitrogén és foszfor eltávolítással. A tisztított szennyvíz befogadója a Tinóka csatorna.

2 db gépi rács Akvipatent APL-700/5 tip.
1 db osztómű
2 db előszelektor-anaerob medence (2x50m3 előszelektor, 2x128mr anaerob
2 db anoxikus-oxikus medence
3 db légfúvó Aerzener GM 50 L tip.
2 db utóülepítő Dorr
2 db fertőtlenítő medence
1 db iszapvíztelenítő
1 db zárt rendszerű gyorskomposztáló

A szennyvíztelep működése megfelelő, biztonságos. A technológiai elemek megfelelő műszaki állapotban vannak.

Törökszentmiklós csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózatát 1963-ban kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2011-ig több szakaszban folyamatosan történt.
A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat gravitációs rendszerű átemelők beiktatásával működik. Az 1963-ban kivitelezett csatornahálózat betoncsövekkel készült. Az 1980 - 1990-es évek között megvalósult csatorna szakaszok AC csőből készültek. 1990-től a műanyagcsöves kivitelezésre tértek át, így megtalálható a KPE cső (elsősorban nyomott szennyvíznél), valamint a KG-PVC és az UPONOR csővezetékek.
A szennyvíztisztító telepre a szennyvízelvezetést 24 db közbenső átemelő biztosítja, melyek 1989 és 2011 között épültek, az építési ütemeknek megfelelően.
Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel, mellyel nyomon követhető az átemelők és a szivattyúk állapota.

876 fm NA500 ac/beton gerincvezeték
8188 fm NA400 ac/beton/KG-PVC gerincvezeték
1266 fm NA350 KPE gerincvezeték
6998 fm NA300 ac/beton/KG-PVC gbeton/Uponor gerincvezeték
1010 fm D125 KM-PVC gerincvezeték
808 fm D110 KPE gerincvezeték
1592 fm D90 KPE gerincvezeték
859 fm D63 KPE gerincvezeték.
24 db szennyvízátemelő

A csatornahálózat elemei koruknak megfelelő, eltérő műszaki állapotban vannak. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek.

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra	
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / viziközmű-szolgáltató *
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENT! REGIONÁLIS VÍZMŰVEKÉRT.
Viziközmű-szolgáltatási agazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. II.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Víziközmü-rendszer kódja:	11-27313-1-001-00-10

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése* **	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint* * * *															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/3246-19/2016.ált. 36600/4475-9/2016.alt. 36600/2797-29/2016.ált. 36600/4476-II/2016.ált.	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	1 500	használati díj	2021. január	2021. december	rövid	X																Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszentmiklós Város Önkormanyzata	6000	használati díj	2022	2025	közép		X	X	X	X												Nincs változás
3.	Alrmásy uton (Petőfi út-Vasútállomás) 210m NA80-as öntöttvas gerincvezetek kiváltás.	nem	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	3000	használati dij	2022	2022	közép	X															A településen az alap ivóvízhálózat 1970-ben lett kiépítve azbesztcement csőből NA 150-es, illetve NA 100-as dimenzióval, míg a bekötővezetékek horganyzott csőből létesültek. A csőhálózat elerte a tervezett élettartamot, korszerű csőanyagra történő kiváltása indokolt a biztonságos vízellátás érdekében. A csőcserés felújítás hatására a vízhálózati veszteségek várhatóan csökkennek, no az üzembiztonság.	200 fm NA150-es KPE gerincvezeték kiépítése.	Nincs változás

4.	2db tartalékkút felújítása	nem	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	8000	használati dij	2023	2024	közép			X	X												A mélyfúrású kutak által kitermelt nyersvízben számottevő mennyiségben homok fordul elő, ami a kút szőrözésének folytonossági (szűrőszakadás), béléscső rakat vagy tömszelence hibájára utal. Szükségessé vált a termelő kút ipari kamerás vizsgálata a konkrét, pontos hiba megállapítása érdekében, majd a megállapított hiba alapján a kút felújítása.	A tartalékkút kamerás vizsgálata, majd a megállapított hiba alapján a kút felújítása.	Nincs változás
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszentmiklós Város Önkormányzata	15 000	használati dij	2026	2035	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
1. ütem	1 500	10 000
II. ütem	17000	40 000
. ütem	14500	100 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt
Törökszentmiklósi 10000

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / viziközmű-szolgáltató ***
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:	**TISZAMENT! REGIONÁLIS VÍZMŰVEKÉRT.**
Viziközmű-szolgáltatási agazat megnevezése:	**Ivóvíz**
A Vksztv. II.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Törökszentmiklós Város Önkormányzata**
Víziközmü-rendszer kódja:	**11-27313-1-001-00-10**

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****																Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszentmiklós Város Önkormányzata	0		2021. január	2021. december	rövid	X																	Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszentmiklós Város Önkormányzata	0		2022	2025	közép		X	X	X	X													Nincs változás
3.	Törökszentmiklós Gépház hálózatra menő tartalék kerülővezetékének kiépítése	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	1000	forráshiány	2023	2024	közép			X	X													A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, a gépháztól induló vezeték a bekötő út végén (Táncsics út) ágazik el.A vezeték meghibásodása eseten a település teljes területe vízellátás nélkül marad.A kerülővezeték megépülése esetén ez kiküszöbölhető lenne.	Törökszentmiklós Gépház hálózatra menő tartalék kerülővezetékének kiépítésé	Nincs változás
4.	Kossuth uton a Somogyi uttól a Dobó útig 620m NA 160 KPE nyomócső kiépítése	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	18 600	forráshiány	2023	2024	közép			X	X													Az ÉSZNY-i városrész biztonságosabb ivóvíz ellátásának érdekében 620 fm NA 160 KPE nyomócső kiépitese szükséges.	Kossuth úton a Somogyi úttól a Dobó útig 620m NA160 KPE nyomócső kiépítése	Nincs változás

5.	Dózsa Gy. utón a GÉJA Kft. Oldalából 110fm vezeték 46-os út alatti átkötéssel kell biztosítani (körösítés)	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	3 300	forráshiány	2023	2024	közép			X	X															A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, avégpontokon előfordul a víz pangása. Az ágvezetékek NA 110-as KPE ivóvízvezetékkel történő összekötésével körhálózat kialakítása szükséges, mellyel a rendszerben a pangó viz kialakulása minimalizálható.	Dózsa Gy. úton a GÉ)A Kft. oldalából 110fm vezetek 46-os ut alatti átkötéssel kell biztosítani (körösítés)	Nincs változás
6.	Hálózat körösítés Somogyi-Mátyás K. 35m	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	1050	forráshiány	2023	2024	közép			X	X															A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, avégpontokon előfordul a víz pangása. Az ágvezetékek NA 110-as KPE ivóvízvezetékkel történő összekötésével körhálózat kialakítása szükséges, mellyel a rendszerben a pangó viz kialakulása minimalizálható.	Hálózat körösítés S omogyi-Mátyás K. 35m	Nincs változás
7.	Hálózat körösítés Almássy-Deák F. 55m	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	1650	forráshiány	2023	2024	közép			X	X															A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, avégpontokon előfordul a víz pangása. Az ágvezetékek NA 110-as KPE ivóvízvezetékkel történő összekötésével körhálózat kialakítása szükséges, mellyel a rendszerben a pangó viz kialakulása minimalizálható.	Hálózat körösités Almássy-Deák F. 55m	Nincs változás
8.	Hálózat körösítés Alkotás-Széchenyi 55m	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	1650	forráshiány	2023	2024	közép			X	X															A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, avégpontokon előfordul a víz pangása. Az ágvezetékek NA 110-as KPE ivóvízvezetékkel történő összekötésével körhálózat kialakítása szükséges, mellyel a rendszerben a pangó viz kialakulása minimalizálható.	Hálózat körösités Alkotás-Széchenyi 55m	Nincs változás

9.	Hálózat körösítés Deák F.-Bocskai 55m	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	1650	forráshiány	2023	2024	közép			X	X												A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, avégpontokon előfordul a víz pangása. Az ágvezetékek NA 110-as KPE ivóvízvezetékkel történő összekötésével körhálózat kialakítása szükséges, mellyel a rendszerben a pangó viz kialakulása minimalizálható.	Hálózat körösités Deák F.-Bocskai 55m	Nincs változás
10.	Hálózat körösités Bocskai-Széchenyi 15m	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	450	forráshiány	2023	2024	közép			X	X												A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, avégpontokon előfordul a víz pangása. Az ágvezetékek NA 110-as KPE ivóvízvezetékkel történő összekötésével körhálózat kialakítása szükséges, mellyel a rendszerben a pangó viz kialakulása minimalizálható.	Hálózat körösítés Bocskai-Széchenyi 15m	Nincs változás
11.	Surjány, 10 lakas 700 fm	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	13 300	forráshiány	2023	2024	közép			X	X												At érintett terület nincs az ivóvízhálózatra kötve	Új gerincvezeték és bekötővezetékek kiépítése	Nincs változás
12.	Törökszentmiklós, Földvárdülö 200 fm	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	6000	forráshiány	2023	2024	közép			X	X												At érintett terület nincs az ivóvízhálózatra kötve	Új gerincvezetek és bekötővezetékek kiépitese	Nincs változás
13.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszentmiklós Város Önkormányzata	0		2026	2035	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Nincs változás
14.	Esze T. ut összekötése Babits M. úttal 180m	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	5 400	forráshiány	2033	2034	hosszú													X	X		A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, a végpontokon előfordul a víz pangása. Az ágvezetékek NA 100-as KPE ivóvizve2etékkel történő összekötésével körhálózat kialakítása szükséges, mellyel a rendszerben a pangó víz kialakulása minimalizálható.	Esze T. út összekötése Babits M. úttal 180m	Nincs változás

15.	Mikszáth úttol végvezetek összekötése a Babits M. úttal 500m	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	15 000	forráshiány	2033	2034	hosszú													X	X		A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, a végpontokon előfordul a viz pangása. Az ágvezetékek NA 100-as KPE ivóvízvezetékkel történő összekötésével körhálózat kialakítása szükséges, mellyel a rendszerben a pangó viz kialakulása minimalizálható.	Mikszáth úttól végvezeték összekötése a Babits M. úttal 500m	Nincs változás
16.	Babits M.-Szent L. út összekötése, vasút alatti átfúrással 220m	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	6600	forráshiány	2033	2034	hosszú													X	X		A település ivóvízhálózata ágvezetékes rendszerű, a végpontokon előfordul a viz pangása. Az ágvezetékek NA 100-as KPE ivóvízvezetékkel történő összekötésével körhálózat kialakítása szükséges, mellyel a rendszerben a pangó viz kialakulása minimalizálható.	Babits M.-Szent L. út összekötése, vasút alatti átfúrással 220m	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. üte	0	0
II. üt	48650	0
III. üt	27 000	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

* * * * a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / viziközmű-szolgáltató *
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMÜVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Viziközmű-rendszer kódja: **	21-27313-1-001-00-06

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése***	gvalósítás időtarta Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	ás ütemezése a tervezési időszak évei s: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszentmiklós Város Önkormányzata	0		2021. január	2021. december	rövid	X															Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszentmiklós Város Önkormányzata	0		2022	2025	közép		X	X	X	X											Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
3.	Surjány, Újtelep utcai gravitációs szennyvízvezeték, 860 fm	igen	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	50 000	Forráshiány	2022	2024	közép		X	X	X												Lakossági igény, ellátatlan terület	Surjány, Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gernic vezeték építése	Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszentmiklós Város Önkormányzata	0		2026	2035	hosszú					X	X	X	X	X	*	X	X	X	X		Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra	
FELÚJÍTÁSOK És PÓTLÁSOK összefoglaló táblázata	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselőié / viziközmü-szol^áltató *
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Törökszentmiklós Város Önkormányzata
\/íziközmű-rendszer kódja: **	21-27313-1-001-00-06

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megvalósitás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	Tervezés ütemezése a tervezési időszak évei s																Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/3042-6/2017.ált.	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	5000	használati díj	2021. január	2021. december	rövid	X																		Nincs változás
2.	Levegőztető elemek felújítása	nem	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	15 000	Forráshiány	2021. január	2021. december	rövid	X																A levegőztető elemek elhasználódtak ezért a tisztítóblokkokban a levegobevitel nem megfelelő.	A levegőztető elemek teljes felújítása.	Nincs változás
3.	Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása	nem	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	15 000	használati díj	2021. január	2021. december	rövid	X																24 db szennyvízátemelő üzemel, 32 db szennyvízszivattyúval. A szennyvízszivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű.	Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszentmiklós Város Önkormányzata	20 000	használati dij	2022	2025	közép		X	X	X	X														Nincs változás
5.	Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása	nem	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	20000	használati dij	2022	2025	közép		X	X	X	X												24 db szennyvízátemelő üzemel, 32 db szennyvízszivattyúval. A szennyvízszivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű.	Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás

6.	A szennyvíztisztító telep irányítástechnikai rendszerének, a szennyvízátemelők távfelügyeleti rendszerének felújítása.	nem	Törökszent miklós Város Önkormany zata	30 000	használati díj	2022	2022	közép		X															Az irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszer berendezései elavulnak, a megfelelő működés, távfelügyelet biztosítása érdekében a felújítást szükséges elvégezni.	A szennyvíztisztító telep irányítástechnikai rendszerének, a Szennyvízátemelők távfelügyeleti rendszerének	Nincs változás
7.	A szennyvíztisztító telep utóülepítőinek gépészeti felújítása.	nem	Törökszent miklós Város Önkormány zata	17 000	használati díj	2024	2024	közép				X													utóülepítő műtárgyainak gépészeti berendezései elhasználódnak, várhatóan elérik azt a műszaki avultsági szintet, hogy felújításuk szükségessé válik az üzembiztonság érdekében.	2 db Dorr tip. utóülepítő gépészeti felújítása.	Nincs változás
8.	A szennyvíztisztító telep szennyvízkezelő gépeinek felújítása.	nem	Törökszent miklós Város Önkormány zata	42 000	használati dij	2023	2025	közép			X		X												A használat során elkopnak a gépek mozgó alkatrészei, a korrózió is rontja a gepek műszaki állapotát.	Szennyvíztisztító gepek gépészeti felújítása.	Nincs változás
9.	4 db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása	nem	Törökszent miklós Város Önkormány zata	20 000	zben forráshiá	2024	2025	közép				X	X												Az átemelők gépészeti berendezései elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében szükséges a felújítás.	Szennyvíz átemelők gépészeti felújítása	Nincs változás
10.	4 db átemelő villamos vezérlőszekrény felújítása	nem	Törökszent miklós Város Önkormány zata	6000	forráshiány	2024	2025	közép				X	X												Az átemelők villamos vezérlő szekrénye elavul, az üzembiztonság érdekében szükséges a felújítás.	Szennyvízátemelők villamos vezérlőszekrényeinek felújítása	Nincs változás
11.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Törökszent miklós Város Önkormány zata	50 000	használati díj	2026	2035	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Nincs változás
12.	Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása	nem	Törökszent miklós Város Önkormány zata	50 000	használati díj	2026	2034	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		24 db szennyvízátemelő üzemel, 32 db szennyvízszivattyúval. A szennyvízszivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű.	Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
13.	A szennyvíztisztító telep szennyvízkezelő gépeinek felújítása.	nem	Törökszent miklós Város Önkormány zata	120 000	használati dij	2026	2034	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A használat során elkopnak a gépek mozgó alkatrészei, a korrózió is rontja a gepek műszaki állapotát.	Szennyvíztisztító gépek gépészeti felújítása.	Nincs változás

14.	18 db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása	nem	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	100 000	használati dij	2026	2034	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	Az átemelők gépészeti berendezései elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében szükséges a felújítás.	Szennyvíz átemelők gépészeti felújítása	Nincs változás
15.	18 db átemelő villamos vezérlőszekrény felújítása	nem	Törökszentmiklós Város Önkormányzata	30 000	használati díj	2026	2034	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	Az átemelők villamos vezérlő szekrénye elavul, az üzembiztonság érdekében szükséges a felújítás.	Szennyvízátemelők villamos vezérlőszekrényeinek felújítása	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. üten	35 000	35 000
II. üten	155 000	140 000
ütem	350 000	350 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal altat a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt
Törökszentmiklósi 35000

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-27313-1-001-00-10 vkr. kóddal rendelkező TSZMK-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

……., 2020. ……...

_____

polgármester

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Meghatalmazás

..... Önkormányzata (székhely: ..... adószám: .....) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* - meghatalmazza **a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,**
hogy a 11-27313-1-001-00-10 vkr. kóddal rendelkező TSZMK-IV megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó, 2021-2035 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a benyújtással kapcsolatos eljárásban ..... Önkormányzata helyett és nevében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2020. .....

_____
..... Önkormányzata
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

_____
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviseli: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanú1: .....
Lakcím: .....
Aláírás: .....

Tanú2: .....
Lakcím: .....
Aláírás: .....

*: a megfelelő aláhúzandó

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-27313-1-001-00-06 vkr. kóddal rendelkező TSZMK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2020. .....

_____

polgármester

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Meghatalmazás

..... Önkormányzata (székhely: ....., adószám: .....) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* - meghatalmazza **a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,** hogy a 21-27313-1-001-00-06 vkr. kóddal rendelkező TSZMK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó, 2021-2035 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a benyújtással kapcsolatos eljárásban ..... Önkormányzata helyett és nevében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2020. .....

..... Önkormányzata
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviseli: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanú1: .....
Lakcím: .....
Aláírás: .....

Tanú2: .....
Lakcím: .....
Aláírás: .....

*: a megfelelő aláhúzandó