

Törökszentmiklós Térségi
Víz-csatornamű Kft.
5200 Törökszentmiklós
Táncsics M. út 42/a
Telefon:56-590-250
Fax:56-590-251
Email:tmvizcsatkft@externet.hu



Név :FOOTBALL CLUB

Cím :TÖRÖKSZENTMIKLÓS
PUSKÁS FERENC ÚT

Kelt: 2013 év.....02....hó25.nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :KARAKAS FERENC

A munka leírása:

ÖLTÖZŐ ÉPÜLET TETŐSZIGETELÉS, HŐSZIGETELÉS, NYÍLÁSZÁRÓ CSERE

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5.367.668	2.489.493
2.1 ÁFA vetítési alap		7.857.161
2.2 ÁFA 27.00%		2.121.433
3. A munka ára		9.978.594

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-005.1 (5) ÖN Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka- vagy védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig 190 m ²	176	1.102	33.440	209.380
2	36-051-006.2.1-0149062 (28) ÖN Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0105-10100000 156 m	360	435	56.160	67.860
3	36-090-001.1.2-0550040 (2) ÖN Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcos mészpéppel 100 m ²	175	1.276	17.500	127.600
4	36-090-002.1.2 (23) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 60 m	125	696	7.500	41.760
5	36-090-002.2.2 (26) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezetén, 11-20 cm szélesség között 38 m	125	1.218	4.750	46.284
6	43-000-001 (1) ÖN Függőereszcsonna bontása, 50 cm kiterített szélességig 12 m	0	696	0	8.352

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	43-000-002 (2) ÖN Fekvőeresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása, 100 cm kiterített szélességig 43 m	0	783	0	33.669
8	43-002-001.7-0140002 (7) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm 43 m	995	2.465	42.785	105.995
9	43-002-011.6-0140602 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, kör szelvényű, Ksz: 33 cm 12 m	1.269	1.421	15.228	17.052
10	43-003-004.3.1.3-0995110 (48) ÖN Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, minősített ötvözt horganylemezről, 50 cm kiterített szélességgel Falszegély VM-ZINC-QPLUS ötvözt horganylemezről, 0,7 mm vtg., patina felületű, Ksz: 50 cm 55 m	4.203	1.682	231.165	92.510
11	43-003-005.3.2.3-0993251 (67) ÖN Kéményszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel Kéményszegély LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 50 cm 20 m	2.079	2.088	41.580	41.760
12	43-003-008.1.1-0993107 (89) ÖN Ablak- vagy szemöldökkpárkány minősített ötvözt horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözt horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm 32 m	2.841	1.421	90.912	45.472

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	44-001-005-0990138 (22) ÖN Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habterfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l 95 m	34	493	3.230	46.835
14	44-011-001.1.1-0167402 (1) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 100 x 210 cm 1 db	135.940	10.336	135.940	10.336
15	44-011-001.1.1-0167511 (1) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó FIX FV, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 150 x 210+30 cm 1 db	166.580	17.336	166.580	17.336
16	44-012-001.1.2.5.1-0166367 (32) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló KÖMMERLING egyszárnyú bukó-nyíló ablak, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,3 W/m ² K, mérete: 90 x 120 cm 32 db	39.139	4.698	1.252.448	150.336

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
17	44-012-001.1.2.5.1-0166368 (32) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m terület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló KÖMMERLING egyszárnyú bukó-nyíló ablak, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,3 W/m²K, mérete: 90 x 150 cm 3 db	39.795	4.698	119.385	14.094
18	44-012-002-0166735 (47) ÖN Műanyag lécek, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Öntapadós takaróléc, rolós, 30 x 1,5 mm, 100 m-es tekercsben 35 m	151	725	5.285	25.375
19	44-012-002-0166738 (47) ÖN Műanyag lécek, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Saroktakaró 100-as (50x50x3 mm) (6 m) csak szálban 95 m	570	725	54.150	68.875
20	45-000-001.1.3 (3) ÖN Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m² terület felett 35 m²	0	1.950	0	68.250
21	47-000-001.99.1.2.1.2-0218023 (167) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz 98 m²	98	500	9.604	49.000

Ssz.	Tételszám Tételkifrás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	47-011-015.1.1.2-0151201 (91) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 98 m2	141	464	13.818	45.472
23	48-005-001.6.1.2.1-0095351 (26) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER G4 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez, talkum 264 m2	1.027	450	271.128	118.800
24	48-005-001.7.1.1.2.2-0099011 (35) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezzszélesség eltolással fektetve VILLAS E-PV 4 S/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez 264 m2	1.086	410	286.704	108.240
25	48-007-021.1.1.2-0090740 (37) ÖN Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 80 H 10 polisztirolhab lemez 100 mm, $\lambda_D = 0,039$ (W/mK) 1000*500 mm lemez méret, egyenes él 22 m2	2.573	1.247	56.606	27.434

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
26	48-008-002.1-0620010 Lapostető hőszigetelése nikecell EPS 150 hőszigetelő lapokkal 200mm vastagságban, födémhez fém dübellel rögzítve 264 m2	5.020	1.250	1.325.280	330.000
27	48-010-001.1.1.2-0090740 (2) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon ISOVER EPS 80 H 10 polisztirolhab lemez 100 mm, $\lambda_D=0,039$ (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él 190 m2	3.821	1.827	725.990	347.130
28	48-021-001.51.2.3.1-0190213 (32) ÖN Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel HERAKLITH Thermo 8NZ dübel rögzítőelem, lapvastagság: 100-110 mm, 150 mm hosszú 360 db	106	87	38.160	31.320
29	48-021-001.63.2.2-0140908 (38) ÖN Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák (habosított termékek) ragasztásos rögzítése, homlokzaton, diszperziós ragasztóanyaggal MASTERPLAST Masterfix Pro ragasztó polisztirol lemezekhez Cikkszám: 0103-011111025 180 m2	225	580	40.500	104.400
30	82-005-001.1.2-0340486 (2) ÖN Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 40,01-80 kW teljesítmény között VAILLANT atmoVIT VK INT 414/1-5 öntöttvas kazán, kéménybe köthető (180), egyfokozatú égővel, földgáztüzelésű, 41,0 kW, Cikkszám: 309229 1 db	321.840	88.566	321.840	88.566
Munkanem összesen:				5.367.668	2.489.493